

BARMARKSARBETE

FÖRBEREDER FÖR SNÖFALL OCH SNÖLÄGGNING



Praktisk övning

Barmarksarbetet på din anläggning

Skriv ned vilka åtgärder
ni kan göra?

- Enkla åtgärder
- Större önskade
åtgärder





Håll vegetationen kort

Slå/klipp vegetationen innan vintern för att

- Få upp spårbredden igen
- få tjälen att gå ned snabbare utan isolerande täcke
- Få platt underlag för tidig spårpreparering
- Ta bort tjockt klipp så att det ej ligger och förmultnar under snön



Inget är för smått

De små grenarna kan ge stora effekter vintertid

- Enorma påbyggnader vid snösprutning
- Relativt sätt ofattbar lokal snösmältning



- Slyträäd och björkar vekast, men även barrträäd
- Dras mot öppna gator
- Tänk lååångt från spår



Överhängande grenar

Hindrar snö från att falla ned, ger snödropp i spåren och kan knäckas av konstsnö vilket ger mycket skräp i snöbädden - och djupt ned

- Kapas med grensåg ca 2cm från stam
- Elektrisk grensåg bra





Ta bort de träd som är i vägen

Om träd står i vägen för fläktkanoners snövirvel byggs snö/is på

- Även de allra grövsta träd kan knäckas
- Förebyggande fällning under barmarksperiod
- Krav motorsågskörkort



Luftburna ledningarna ingen höjdare

Ett gissel om man
sprutar snö med
fläktkanon

- Gräv ned
ledningarna



Dränera!

Snön kan annars ätas upp underifrån

- Diken, broar och dräneringar vid sankapartier
- Viktigt längs och tvärs nedförsbackar för att förhindra "forsar" under snön och erosion på sommaren



Plant och brett

Bra både för natursnö
och tillverkad snö

- Släpper igenom snö
till spåret utan hinder
- Minimerar minsta
snömängd för
preparerade spår
- Inga dolda hinder för
spårutrustning och
maskiner



Jord, gräs, grus, flis eller bark

Alla har sina för- och
nackdelar

- Inget som är optimalt
både för sommar och
vinter
- Ofta en fråga om
kompromiss och
tycke och smak vad
man vill springa på



KONTAKT

Anläggningskonsulent längd och rullskidor

Jonas Braam

Jonas.Braam@skidor.com

Telefon +46733-22 32 22

